

فرم استعلام بهاء
درخواست انجام خدمات



تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

شماره : ۹۸۲۷۷۵۰۹

موضوع : احداث ساختمان رختکن و سرویس
بهداشتی زمین چمن مصنوعی

شرکت محترم :

خواهشمند است در صورت تمایل قیمت پیشنهادی خود را در خصوص موضوع فوق در جدول مربوطه اعلام و پس از تکمیل مشخصات، آن را مهر و امضا نموده و در پاکت در بسته ارائه فرمایید تا توسط شرکت بررسی و در صورت صلاحدید مورد معامله قرار گیرد.

| ردیف | شرح خدمات | مقدار | واحد | مشخصات فنی | قیمت واحد (ریال) | قیمت کل (ریال) |
|------|---|-------|----------|------------|------------------|----------------|
| ۱ | خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در هر نوع زمین، تا عمق ۲ متر و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوطه و حمل خاک تا فاصله ۱۵۰ متر | ۳۵ | مترمکعب | | | |
| ۲ | تهیه و اجرای بتن مگر با شن و ماسه دانه بندی شده جزیره عیار ۱۵۰ در پی به ضخامت ۱۰ سانت | ۵ | مترمکعب | | | |
| ۳ | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در پی ها و شناژهای پی | ۱۱۰ | مترمربع | | | |
| ۴ | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع AIII به قطر تا ۱۶ میلیمتر | ۱۴۰۰ | کیلوگرم | | | |
| ۵ | تهیه، حمل، برشکاری، سوراخکاری و نصب بیس پلیت به ابعاد ۵۰*۳۰*۳۰ با انکر بلت نمره ۲۰ با دو عدد مهره | ۲۸۰ | کیلو گرم | | | |
| ۶ | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه طبیعی خارج از جزیره، با ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن به همراه مواد افزودنی برای دوام و پایایی بتن همراه با رگلاژ صفحه ستون ها | ۲۵ | مترمکعب | | | |
| ۷ | تهیه، حمل و برشکاری و جوشکاری و نصب ستونها با تیر آهن نمره ۱۴ طبق نقشه سازه همراه با اجرای ضد زنگ | ۱۶۰۰ | کیلوگرم | | | |
| ۸ | تهیه و حمل خاک مناسب، خاکریزی، پخش و تسطیح همراه با و با آبیاری و کمپکت تا ۹۸% تراکم کف ساختمان و محل خاکریزها در اطراف پی | ۴۰ | مترمکعب | | | |

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

مهر و امضاء :

| | | |
|---|---|---|
| امضای تاییدیه فرد درخواست کننده مهدی الوندی کارشناس عمران | امضای تاییدیه ماقبل از تاییدیه بالاترین مقام واحد امیرنوائی جلیلی کارشناس عمران | امضای تاییدیه بالاترین مقام تایید واحد سید بهرام بهسنی اول سرپرست معاونت فنی و عمرانی |
|---|---|---|

فرم استعلام بهاء
درخواست انجام خدمات



تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲




شماره : ۹۸۲۷۷۵۰۹

موضوع : احداث ساختمان رختکن و سرویس
بهداشتی زمین چمن مصنوعی

| ردیف | شرح خدمات | مقدار | واحد | مشخصات فنی | قیمت واحد (ریال) | قیمت کل ریال |
|------|--|-------|---------|------------|------------------|--------------|
| ۹ | تهیه، حمل و اجرای بلوک چینی کرسی چینی بابلوک سیمانی ۲۰ سانتی | ۱۲ | مترمکعب | | | |
| ۱۰ | تهیه و اجرای ایزوگام روی سوح افقی ویا قائم | ۱۱۰ | مترمربع | | | |
| ۱۱ | تهیه، حمل، برشکاری، جوشکاری و نصب پروفیل های سقف با پروفیل ۴۰*۸۰ همراه با اجرای ضد زنگ | ۱۱۰۰ | کیلوگرم | | | |
| ۱۲ | تهیه، حمل و نصب ورق موجدار یا دوزنقه ای با نصب توری گالوانیزه وپشم شیشه | ۱۲۵ | مترمربع | | | |
| ۱۳ | تهیه، حمل و اجرای بلوک چینی دیوارها بابلوک سیمانی ۱۰ و ۱۵ سانت توخالی | ۳۰۰ | مترمربع | | | |
| ۱۴ | تهیه، حمل و نصب فریم فلزی دربها و پنجره ها با پروفیل ۴۰*۴۰ باضدزنگ | ۴۰۰ | کیلوگرم | | | |
| ۱۵ | تهیه و اجرای لوله PVC سخت به قطر خارجی ۹۰ میلیمتر و فشار کار ۴ بار به همراه کلیه متعلقات با اتصالات مربوطه | ۲۰ | مترطول | | | |
| ۱۶ | تهیه و اجرای لوله PVC سخت به قطر خارجی ۵۰ میلیمتر و فشار کار ۴ بار به همراه کلیه متعلقات واتصالات مربوطه | ۲۵ | مترطول | | | |
| ۱۷ | تهیه و اجرای لوله PVC سخت به قطر خارجی ۷۵ میلیمتر و فشار کار ۴ بار به همراه کلیه متعلقاتو اتصالات مربوطه | ۳۵ | مترطول | | | |
| ۱۸ | تهیه و اجرای لوله PVC سخت به قطر خارجی ۱۱۰ میلیمتر و فشار کار ۴ بار به همراه کلیه متعلقات با اتصالات مربوطه | ۸۰ | مترطول | | | |
| ۱۹ | تهیه و اجرای لوله PVC سخت به قطر خارجی ۱۲۵ میلیمتر و فشار کار ۴ بار به همراه کلیه متعلقات با اتصالات مربوطه | ۳۰ | مترطول | | | |
| ۲۰ | تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه (PEX-AL-PEX) به قطر خارجی ۱۶ میلیمتر به همراه تمامی اتصالات مربوطه | ۲۰ | مترطول | | | |

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

مهر و امضاء :

| | |
|---|--|
| امضای تاییدیه ماقبل از تاییدیه بالاترین مقام واحد | امضای تاییدیه فرد درخواست کننده |
| <p>امیرنوائی جلیلی کارشناس عمران</p>  | <p>مهدی الوندی کارشناس عمران</p>  |
| <p>سید بهرام بهسنی اول سرپرست معاونت فنی و عمرانی</p>  | |

فرم استعلام بهاء
درخواست انجام خدمات



تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

شماره : ۹۸۲۷۷۵۰۹

موضوع : احداث ساختمان رختکن و سرویس
بهداشتی زمین چمن مصنوعی

| ردیف | شرح خدمات | مقدار | واحد | مشخصات فنی | قیمت واحد (ریال) | قیمت کل (ریال) |
|------|--|-------|--------|------------|------------------|----------------|
| ۲۱ | تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه (PEX-AL-PEX) به قطر خارجی ۲۵ میلیمتر به همراه تمامی اتصالات مربوطه | ۵۰ | مترطول | | | |
| ۲۲ | تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه (PEX-AL-PEX) به قطر خارجی ۲۰ میلیمتر به همراه تمامی اتصالات مربوطه | ۵۰ | مترطول | | | |
| ۲۳ | تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه (PEX-AL-PEX) به قطر خارجی ۲۵ میلیمتر به همراه تمامی اتصالات مربوطه | ۵۰ | مترطول | | | |
| ۲۴ | تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه (PEX-AL-PEX) به قطر خارجی ۳۲ میلیمتر به همراه تمامی اتصالات مربوطه | ۲۰ | مترطول | | | |
| ۲۵ | تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه (PEX-AL-PEX) به قطر خارجی ۵۰ میلیمتر به همراه تمامی اتصالات مربوطه | ۱۸ | مترطول | | | |
| ۲۶ | تهیه و اجرای لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی ۹ و حداقل ضخامت جدار یک میلیمتر همراه با عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۹ میلی‌متر | ۳۵ | مترطول | | | |
| ۲۷ | تهیه و اجرای لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی ۱۲ و حداقل ضخامت جدار یک میلیمتر همراه با عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۹ میلی‌متر | ۳۵ | مترطول | | | |
| ۲۸ | تهیه و اجرای لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی ۱۵ و حداقل ضخامت جدار یک میلیمتر همراه با عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۹ میلی‌متر | ۳۰ | مترطول | | | |
| ۲۹ | تهیه و اجرای لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی ۱۸ و حداقل ضخامت جدار یک میلیمتر همراه با عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت ۱۹ میلی‌متر | ۳۰ | مترطول | | | |
| ۳۰ | تهیه و حمل سنگ توالت شرقی همراه با لوله فلاش تانک و نصب | ۶ | عدد | | | |
| ۳۱ | تهیه و نصب کفشور ۱۰*۱۰ | ۸ | عدد | | | |

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

مهر و امضاء :

| | | |
|---|---|---|
| امضای تاییدیه فرد درخواست کننده مهدی الوندی کارشناس عمران | امضای تاییدیه ماقبل از تاییدیه بالاترین مقام واحد امیرنوائی جلیلی کارشناس عمران | امضای تاییدیه بالاترین مقام تایید واحد سید بهرام بهشتی اول سرپرست معاونت فنی و عمرانی |
|---|---|---|

فرم استعلام بهاء
درخواست انجام خدمات



تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

شماره : ۹۸۲۷۷۵۰۹

موضوع : احداث ساختمان رختکن و سرویس
بهداشتی زمین چمن مصنوعی

| ردیف | شرح خدمات | مقدار | واحد | مشخصات فنی | قیمت واحد (ریال) | قیمت کل (ریال) |
|------|---|-------|--------|------------|------------------|----------------|
| ۳۲ | تهیه و حمل و اجرای چراغ توکار ال ای دی ۱۲ سانت تا ۲۰ وات مشابه مازی نور-گلنور-شعاع | ۳۲ | عدد | | | |
| ۳۳ | تهیه و حمل و اجرای چراغ توکار ال ای دی ۱۲ سانت تا ۷ وات مشابه مازی نور-گلنور-شعاع | ۱۰ | عدد | | | |
| ۳۴ | تهیه و حمل و اجرای چراغ توکار ال ای دی ۱۲ سانت تا ۲۰ وات مشابه مازی نور-گلنور-شعاع | ۶ | عدد | | | |
| ۳۵ | تهیه و حمل و اجرای جعبه فیوز توکار ۲۴ تایی درب دار ایرانی درجه یک | ۲ | عدد | | | |
| ۳۶ | تهیه و حمل و اجرای فیوز مینیاتوری ۱۰ تا ۳۲ آمپر تک فاز لگراند- زیمنس abb- | ۴۰ | عدد | | | |
| ۳۷ | تهیه و حمل و اجرای پریز شبکه، تلفن، برق، آنتن، کلید تک پل، دوپل و زنگ- شاسی غیره دلند -البرز | ۱۹ | عدد | | | |
| ۳۸ | تهیه و حمل و اجرای قوطی کلید و پریز | ۱۹ | عدد | | | |
| ۳۹ | تهیه و حمل و اجرای سیم سایز ۱/۵ و ۲/۵ افشان nyaf افشار نژاد خراسان -افلاک الکتریک خراسان- ابهر -اراک- البرز | ۱۱۰۰ | مترطول | | | |
| ۴۰ | تهیه و حمل و اجرای لوله پی وی سی خم سرد ۵/۱۳ و ۱۶ ستاره سحر سمنان- یزد | ۶۰۰ | مترطول | | | |
| ۴۱ | تهیه و حمل و اجرای لوله پی وی سی سایز ۶۳ ستاره سحر سمنان- یزد- گلپایگان | ۴ | مترطول | | | |
| ۴۲ | تهیه و حمل و اجرای کابل ۳*۴ افشان nymhy افشار نژاد خراسان -افلاک الکتریک خراسان -ابهر-اراک -البرز | ۲۰۰ | مترطول | | | |
| ۴۳ | تهیه و حمل و اجرای کابل ۴*۵ افشان nyy افشار نژاد خراسان -افلاک الکتریک خراسان -ابهر-اراک -البرز | ۱۰۰ | مترطول | | | |
| ۴۴ | حفاری در هرنوع زمین به ابعاد ۴۰*۸۰ به صورت دستی | ۱۰۰ | مترطول | | | |

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

مهر و امضاء :

| | | |
|---|---|---|
| امضای تاییدیه فرد درخواست کننده مهدی الوندی کارشناس عمران | امضای تاییدیه ماقبل از تاییدیه بالاترین مقام واحد امیرنوائی جلیلی کارشناس عمران | امضای تاییدیه بالاترین مقام تایید واحد سید بهرام بهشتی اول سرپرست معاونت فنی و عمرانی |
|---|---|---|

فرم استعلام بهاء
درخواست انجام خدمات



تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

شماره : ۹۸۲۷۷۵۰۹

موضوع : احداث ساختمان رختکن و سرویس
بهداشتی زمین چمن مصنوعی

| ردیف | شرح خدمات | مقدار | واحد | مشخصات فنی | قیمت واحد (ریال) | قیمت کل ریال |
|------|---|-------|---------|------------|------------------|--------------|
| ۴۵ | تهیه، حمل و اجرای نال بتنی وماسه ریزی زیر و روی کابل و نصب نوار خطر | ۱۰۰ | مترطول | | | |
| ۴۶ | تهیه و حمل و اجرای ساپورت یوچنل گالوانیزه | ۵۰ | کیلوگرم | | | |
| ۴۷ | تهیه و حمل و اجرای بست اسپیت جهت لوله های ۱۳-۵-۱۶ | ۵۰۰ | عدد | | | |
| ۴۸ | تهیه و حمل و اجرای کابل آنتن و تلفن کرمان- شهید قندی یزد | ۵۰ | مترطول | | | |
| ۴۹ | تهیه و حمل و اجرای باکس ۲۰*۲۰ جهت آنتن و تلفن توکار | ۲ | عدد | | | |
| ۵۰ | تهیه و حمل و اجرای چراغ اضطراری باباطری IP ۶۵- شعاع- مازی نور -گلنور | ۵ | عدد | | | |
| ۵۱ | تهیه و حمل و اجرای کابل اعلان حریق ۲*۵.۱ فلیم شده | ۵۰ | مترطول | | | |
| ۵۲ | تهیه و حمل و اجرای کابل ۳*۶ nyy افشار نژاد خراسان -افلاک الکتریک خراسان -ابهر-اراک -البرز | ۶۰ | مترطول | | | |
| ۵۳ | تهیه مصالح و اجرای اندود سیمانی به ضخامت حدود ۳ سانتیمتر به همراه شمشه گیری، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۴:۱. | ۴۰۰ | مترمربع | | | |
| ۵۴ | تهیه مصالح و اجرای اندود تخته ماله ای (قشر رویه) در یکدست، به ضخامت حدود ۵/۰ سانتیمتر، روی سطوح قائم و افقی با ملات سیمان، پودر و خاک سنگ ۳:۱:۱ | ۴۰۰ | مترمربع | | | |
| ۵۵ | تهیه مصالح و اجرای کاشی درجه یک به ابعاد ۳۰*۶۰ سانتیمتر برای سطوح عمودی با طرح مورد تایید دستگاه نظارت | ۱۲۵ | مترمربع | | | |
| ۵۶ | تهیه مصالح و اجرای سرامیک مات درجه یک به ابعاد ۳۰*۳۰ سانتیمتر برای کف با طرح مورد تایید دستگاه نظارت | ۹۵ | مترمربع | | | |
| ۵۷ | تهیه، حمل و اجرای بتن کفسازی به همراه شیب بندی کف بطور کامل | ۹۵ | مترمربع | | | |
| ۵۸ | تهیه مصالح و اجرا و نصب پنجره یو پی وی سی به همراه قاب دور و شیشه دوجداره مربوطه باکلیه یراق آلات مربوطه بطور کامل مورد تایید دستگاه نظارت | ۴۰ | مترمربع | | | |

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

مهر و امضاء :

| | | |
|---|---|---|
| امضای تاییدیه فرد درخواست کننده مهدی الوندی کارشناس عمران | امضای تاییدیه ماقبل از تاییدیه بالاترین مقام واحد امیرنوائی جلیلی کارشناس عمران | امضای تاییدیه بالاترین مقام تایید واحد سید بهرام بهشتی اول سرپرست معاونت فنی و عمرانی |
|---|---|---|

فرم استعلام بهاء
درخواست انجام خدمات



تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

شماره : ۹۸۲۷۷۵۰۹

موضوع : احداث ساختمان رختکن و سرویس
بهداشتی زمین چمن مصنوعی

| ردیف | شرح خدمات | مقدار | واحد | مشخصات فنی | قیمت واحد (ریال) | قیمت کل (ریال) |
|------|--|-------|---------|------------|------------------|----------------|
| ۵۹ | تهیه مصالح و اجرای درب یو پی وسی به همراه کلیه یراق آلات شامل قفل، مغزی و دستگیره از برند بهریزان بطور کامل | ۱۵ | مترمربع | | | |
| ۶۰ | تهیه مصالح، حمل و اجرای رنگ داخل و نما با رنگ بافت دار درجه یک مناسب و سازگار با آب و هوای جزیره کیش (سان مارکو، ساندریا یا جوتن) با زیر سازی کامل روی اندود سیمانی دیوار های داخلی و نما (شامل کاردک زنی، بتونه کاری و...) طبق نظر دستگاه نظارت | ۳۵۰ | مترمربع | | | |
| ۶۱ | تهیه، حمل و نصب سقف کاذب تایللی از نوع متریال PVC به همراه زیر سازی لازم بطور کامل مورد تایید دستگاه نظارت | ۱۰۰ | مترمربع | | | |

مبلغ کل پیشنهادی به عدد (ریال) :

مبلغ کل پیشنهادی به حروف (ریال) :

سایر شرایط استعلام به شرح زیر می باشد:

| ردیف | شرایط استعلام |
|------|--|
| ۱ | شرکت کنندگان در استعلام بهاء می بایست مدارک و مستندات زیر را دارا باشند و در پاکت " استعلام بهاء " قرار داده و قیمت پیشنهادی را در پاکت پیشنهاد قیمت ارائه نمایند: |
| ۲ | شرکت کنندگان در استعلام بهاء می توانند از اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد |
| ۳ | تصویر مجوز فعالیت اقتصادی معتبر منطبق با موضوع استعلام. |
| ۴ | ارائه تصویر گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر |
| ۵ | تبصره : درخصوص شرکت کنندگان خارج از جزیره کیش ، برنده استعلام پس از ابلاغ خدمت ، موظف به دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش خواهد بود و هرگونه پرداخت یا تسویه حساب مالی منوط به ارائه ی مجوز مذکور است . |
| ۶ | درصورت عدم ارائه مدارک و مستندات فوق ، شرکت کننده از فرآیند استعلام حذف می گردد و پاکت قیمت ایشان بازگشایی نخواهد شد. |

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

مهر و امضاء :

| | | |
|---|---|---|
| امضای تاییدیه فرد درخواست کننده مهدی الوندی کارشناس عمران | امضای تاییدیه ماقبل از تاییدیه بالاترین مقام واحد امیرنوائی جلیلی کارشناس عمران | امضای تاییدیه بالاترین مقام تایید واحد سید بهرام بهشتی اول سرپرست معاونت فنی و عمرانی |
|---|---|---|

فرم استعلام بهاء درخواست انجام خدمات



تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲




شماره : ۹۸۲۷۷۵۰۹

**موضوع : احداث ساختمان رختکن و سرویس
بهداشتی زمین چمن مصنوعی**

| ردیف | شرایط استعلام |
|------|---|
| ۷ | در قیمت پیشنهادی فوق مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نشده است و چنانچه پیمانکار اسناد ثبت نام در سامانه ارزش افزوده ارائه نماید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مطابق با آخرین بخشنامه های سازمان امور مالیاتی به قیمت پیشنهادی ایشان قابل اعمال می باشد. ضمناً ملاک برنده شدن در استعلام بهاء جمع کل مبلغ پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد. |
| ۸ | مدت زمان انجام کار موضوع استعلام ۴۰ روز می باشد. |
| ۹ | دوره تضمین موضوع استعلام از زمان تحویل موقت به مدت ۶ ماه می باشد |
| ۱۰ | معاونت فنی و عمرانی شرکت و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی که ایشان معرفی نمایند به عنوان دستگاه نظارت بر حسن اجرای موضوع استعلام بهاء تعیین گردیده و هرگونه پرداخت منوط به تأیید دستگاه نظارت خواهد بود. |
| ۱۱ | برنده استعلام موظف است برابر دستورالعمل کارفرما نسبت به انجام کار اقدام نماید و قبل از شروع هر مرحله از کار، مجوز اجرای آن را از کارفرما اخذ نماید. |
| ۱۲ | تهیه و تأمین کلیه مصالح ، تجهیزات و ابزار کار مورد نیاز به عهده برنده استعلام می باشد. |
| ۱۳ | کلیه کسورات قانونی شامل بیمه و... بر اساس قوانین و مقررات بر عهده برنده استعلام بهاء می باشد. |
| ۱۴ | در صورت تأخیر در انجام کار، برابر اعلام دستگاه نظارت، در ازای هر روز مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از صورت وضعیت / صورت حساب کسر می گردد. |
| ۱۵ | رعایت ایمنی در حین اجرای کار و رعایت کلیه ملاحظات و الزامات ایمنی در طول مدت اجرای کار بر عهده و هزینه برنده استعلام می باشد. در صورت بروز هرگونه حادثه برای اشخاص ثالث ، مسئولیت کامل به عهده برنده استعلام بهاء می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد. |
| ۱۶ | کارفرما مجاز است مبلغ استعلام بهاء را به میزان ۲۵٪ مبلغ کل پیشنهادی افزایش تا سقف معاملات متوسط (این افزایش شامل جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارها با قیمت جدید است) یا کاهش دهد. |
| ۱۷ | برنده استعلام می بایست ۵٪ از مبلغ اولیه قرارداد را به عنوان تضمین انجام تعهدات و در قالب تضمین مورد قبول به کارفرما ارائه نماید. |
| ۱۸ | از هر پرداخت به پیمانکار ۱۰ درصد به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر می گردد. نیمی از آن پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و صورتجلسه تحویل موقت با تأیید دستگاه نظارت و نیم دیگر پس از پایان دوره تضمین و صورتجلسه تحویل قطعی موضوع استعلام با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد شد. |
| ۱۹ | جمع آوری نخاله و نظافت محل در پایان کار و تحویل ارقام مصرفی بر عهده برنده استعلام می باشد. |
| ۲۰ | شرکت کنندگان در استعلام بهاء موظف می باشند نسبت به تکمیل کلیه ارقام شرح خدمات موضوع استعلام به تفکیک اقدام نموده و در غیر اینصورت از فرآیند استعلام حذف می گردد. |
| ۲۱ | به این استعلام در ازای ارائه تضمین قابل قبول کارفرما به میزان ۲۵ درصد پیش پرداخت تعلق می گیرد. |

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

مهر و امضاء :

| | | |
|---|---|---|
| <p>امضای تاییدیه بالاترین مقام تایید واحد</p>  <p>سید بهرام بهسنی اول سرپرست معاونت فنی و عمرانی</p> | <p>امضای تاییدیه ماقبل از تاییدیه بالاترین مقام واحد</p>  <p>امیرنوائی جلیلی کارشناس عمران</p> | <p>امضای تاییدیه فرد درخواست کننده</p>  <p>مهدی الوندی کارشناس عمران</p> |
|---|---|---|