

فرم استعلام بهاء
درخواست انجام خدمات



تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

شماره : ۱۷۲۳۱۳۹۴۲

موضوع : تهیه مصالح و بهسازی و مرمت مسجد امیر ع




شرکت محترم :

خواهشمند است در صورت تمایل قیمت پیشنهادی خود را در خصوص موضوع فوق در جدول مربوطه اعلام و پس از تکمیل مشخصات، آن را مهر و امضا نموده و در پاکت در بسته ارایه فرمایید تا توسط شرکت بررسی و در صورت صلاحدید مورد معامله قرار گیرد.

ردیف	شرح خدمات	مقدار	واحد	مشخصات فنی	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	برچیدن و جمع اوری کف فرش سنگی محوطه بیرونی مسجد تا ضخامت ۱۰ سانتی متر با هر نوع ملات	۷۵	مترمربع			
۲	خاکبرداری از محوطه بیرونی مسجد جهت اجرای کانال نم زدا تا عمق حدود ۱.۱ الی ۲.۱ سانتیمتر (تمام مراحل کار مرحله به مرحله و بادر نظر گرفتن شرایط بناهای تاریخی با احتیاط صورت خواهد گرفت)	۷۸	مترمکعب			
۳	پی کنی از محلهای خاکبرداری شده برای اجرای دیوار آجری (تمام مراحل کار مرحله به مرحله و بادر نظر گرفتن شرایط بناهای تاریخی با احتیاط صورت خواهد گرفت) طبق نقشه های پیوستی	۱۲	مترمکعب			
۴	تهیه ، حمل و اجرای آجر کاری با آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر ۳۵ الی ۴۵ سانتی متر در ارتفاع حدود ۷۰ سانتی متر (طبق نقشه های موجود) در بخش ایوان و کانالهای محوطه مسجد . کانال نم زدا	۲۵	مترمکعب			
۵	تهیه و اجرای قالب های بتونی مسلح به عنوان درپوش کانالهای نم زدا (۱.۰*۸.۰*۴.۰)	۱۴۵	قالب			

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

مهر و امضاء :

امضای تاییدیه فرد درخواست کننده	امضای تاییدیه ماقبل از تاییدیه بالاترین مقام واحد	امضای تاییدیه بالاترین مقام تایید واحد
 هادی یوسفی خورشبری کارشناس عمران	 مهدی میانفر سرپرست معمارانی و زیربنایی پروژه های عمرانی و زیربنایی	 هادی لکزری سرپرست معاونت فنی و عمرانی

فرم استعلام بهاء
درخواست انجام خدمات



تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰




شماره : ۱۷۲۳۱۳۹۴۲

موضوع : تهیه مصالح و بهسازی و مرمت مسجد امیر ع

ردیف	شرح خدمات	مقدار	واحد	مشخصات فنی	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۶	اجرای دیوار سنگی در بخشهای کانال نم زدا و دیوارها در محوطه بیرونی مسجد (پی و کرسی چینی زیر دیوارهای آجری کانالها)	۲۸	متر مکعب			
۷	تهیه حمل و ریختن شن نقلی (نخودی و بادامی) در پوشش نهایی کانالهای نم زدا	۷	متر مکعب			
۸	تهیه و نصب لوله های سیمانی (در داخل کانال تعبیه خواهد شده که میتوان درجا نیز کار گردد)	۱۰	مترطول			
۹	آجر کاری مشبک و با ملات باتارد جهت تنفس دیوارها (در بخش کانالهای نم زدا)	۳۰	مترطول			
۱۰	ایجاد روزنه جهت هدایت ورودت هوا در داخل کانالهای نم زدای (ابعاد روزنه حدود ۳۰*۳۰ طبق طرح پیشنهادی)	۴	تعداد			
۱۱	انتقال خاک ، نخاله ، و آوار از سطح همکف به سطح دسترسی بنا با هر نوع وسیله دستی تا فاصله ۵۰ متر	۵۰	مترمکعب			
۱۲	تهیه ، حمل و نصب و اجرای سیستم تهویه کانالها و شبستان اصلی مسجد همراه با تایمر دیجیتال و کلیه متعلقات (جهت رطوبت زدایی کانال نم زدا)	۲	عدد			
۱۳	تهیه و آماده سازی و نصب عناصر چوبی در قسمت نعل درگاهی های موجود در میان کنگره های دیوارهای شرقی و غربی محوطه و بخشهای از نمای مسجد (روش محاسبه اجرای هر عدد نعل درگاهی) ابعاد هر تیر چوبی به صورت چهار تراش (۱۰*۱۰*۴.۱) در هر نعل درگاهی ۷ عدد	۲۰	عدد			

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

مهر و امضاء :

امضای تاییدیه فرد درخواست کننده	امضای تاییدیه ماقبل از تاییدیه بالاترین مقام واحد	امضای تاییدیه بالاترین مقام تایید واحد
<p>هادی یوسفی خورشبری کارشناس عمران</p> 	<p>مهدي مباهر سرپرست معاونت فنی و عمرانی پروژه های عمرانی و زیربنایی</p> 	<p>هادی لکزی سرپرست معاونت فنی و عمرانی</p> 

فرم استعلام بهاء
درخواست انجام خدمات



تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

شماره : ۱۷۲۳۱۳۹۴۲

موضوع : تهیه مصالح و بهسازی و مرمت مسجد امیر ع

ردیف	شرح خدمات	مقدار	واحد	مشخصات فنی	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
	تعییه خواهدشد (تمام چوبها در این قسمت در روغن و مواد قطران آغشته خواهد شد) طبق نظرمشاورو ناظر فنی پروژه					
۱۴	تهیه و اجرای تاسیسات الکتریکی برای دیوار کنگره ای محوطه ی شرقی و غربی صحن (لوله گذاری و سیم کشی)	۱	مقطوع			
۱۵	تهیه و نصب تور پلاستیکی برای اطراف کنگره ها و بخشهای مختلف دیوارهای مسجدقبل از اجرای اندود سیمان طبق نظرمشاورو ناظر فنی	۳۲۰	مترمربع			
۱۶	تهیه ، حمل و اجرای اندود سیمانی (ماسه شیری رنگ منطقه و سیمان سفیدویا اندود پودرسنگ ، ماسه ساحلی و شیره آهک سنتی با درصد بالا) طبق نظرمشاورو ناظر فنی پروژه (بخشهای نمای اصلی مسجد و دیوارهای کنگره ای صحن مسجد)	۳۸۰	مترمربع			
۱۷	کرم بندی ، شمشه گیری روی سطوح مختلف (متوسط تا ۱۰ سانتیمتر بر اساس وضع موجود)	۲۰۰	مترمربع			
۱۸	حذف عناصر الحاقی راه پله موجود دربنا وساماندهی راه پله طبق گونه شناسی مساجد جنوب کشور (تخریب ، حمل نخاله های حاصل وانتقال به بیرون)	۲	مقطوع			
۱۹	تراشیدن رنگهای مازاد از رویه کلیه دیوارهای مسجد(ایوان ها ، محوطه و صحن مسجد) تحت نظارت مشاور و ناظر فنی پروژه	۱۲۰	مترمربع			

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

مهر و امضاء :

امضای تاییدیه ماقبل از تاییدیه بالاترین مقام واحد	امضای تاییدیه فرد درخواست کننده
<p>امضای تاییدیه بالاترین مقام تایید واحد</p> <p>سرپرست معاونت فنی و عمرانی</p> <p>هادی لکزی</p>	<p>امضای تاییدیه ماقبل از تاییدیه بالاترین مقام واحد</p> <p>مهدی مبانهر</p> <p>سرپرست معاونت فنی و عمرانی</p> <p>پروژه های عمرانی و زیربنایی</p>
	<p>امضای تاییدیه فرد درخواست کننده</p> <p>هادی یوسفی خورشبری</p> <p>کارشناس عمران</p>

فرم استعلام بهاء
درخواست انجام خدمات



تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

شماره : ۱۷۲۳۱۳۹۴۲

موضوع : تهیه مصالح و بهسازی و مرمت مسجد امیر ع




ردیف	شرح خدمات	مقدار	واحد	مشخصات فنی	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۲۰	تراشیدن و برداشت اندوذهای سیمانی فرسوده و تپله شده در بخشهای ایوان و محوطه مسجد (ایوان ها ، محوطه و صحن مسجد)	۵۰	مترمربع			
۲۱	بتونه کاری و لکه گیری بخشهای از نمای جنوبی و غربی مسجد که دچار فرسودگی عمیق و بیشتری می باشد (همخوان با اندود موجود مسجد و اندود جدید) لازم به توضیح می باشد این قسمت در صورت نیاز در بخشهای که فرسودگی در زیرسازی قدیمی دیده شود و دارای عمق نامعقول باشد اجرا خواهد شد تحت نظارت مشاور و ناظر فنی پروژه	۲۰	مترمربع			
۲۲	اجرای اندود نماهای بیرونی جهت خواناسازی دیوارهای مسجد(ضد رطوبت و همخوان با شرایط جوی منطقه ، رنگ سفید و دارای مواد نانو مقاوم) بخش دیوارهای کنگره ای محوطه	۳۹۰	مترمربع			
۲۳	انتقال خاک ، نخاله ، و اوار از سطح همکف به سطح دسترسی بنا با هر نوع وسیله دستی تا فاصله ۵۰ متر	۸۰	مترمکعب			

مبلغ کل پیشنهادی به عدد(ریال) :

مبلغ کل پیشنهادی به حروف(ریال) :

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

مهر و امضاء :

امضای تاییدیه فرد درخواست کننده	امضای تاییدیه ماقبل از تاییدیه بالاترین مقام واحد	امضای تاییدیه بالاترین مقام تایید واحد
<p>هادی یوسفی خورشبری کارشناس عمران</p> 	<p>مهدي ميانر سرپرست مدیریت پروژه های عمرانی و زیربنایی</p> 	<p>هادی لکزی سرپرست معاونت فنی و عمرانی</p> 

فرم استعلام بهاء
درخواست انجام خدمات



تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

شماره : ۱۷۲۳۱۳۹۴۲




موضوع : تهیه مصالح و بهسازی و مرمت مسجد امیر ع

سایر شرایط استعلام به شرح زیر می باشد:

ردیف	شرایط استعلام
۱	شرکت کنندگان در استعلام بهاء می توانند از اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.
۲	شرکت کنندگان در استعلام بهاء می بایست مدارک و مستندات زیر را دارا باشند و در پاکت " استعلام بهاء " قرار داده و قیمت پیشنهادی را در پاکت پیشنهاد قیمت ارائه نمایند:
۳	تصویر مجوز فعالیت اقتصادی معتبر منطبق با موضوع استعلام جهت تامین کنندگان در جزیره کیش
۴	ارائه تصویر گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر
۵	در قیمت پیشنهادی فوق مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نشده است و چنانچه پیمانکار اسناد ثبت نام در سامانه ارزش افزوده ارائه نماید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده مطابق با آخرین بخشنامه های سازمان امور مالیاتی به قیمت پیشنهادی ایشان قابل اعمال می باشد. ضمناً "ملاک برنده شدن در استعلام بهاء جمع کل مبلغ پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
۶	تبصره : درخصوص شرکت کنندگان خارج از جزیره کیش ، برنده استعلام پس از ابلاغ خدمت ، موظف به دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش خواهد بود و هرگونه پرداخت یا تسویه حساب مالی منوط به ارائه ی مجوز مذکور است .
۷	درصورت عدم ارائه مدارک و مستندات فوق ، شرکت کننده از فرآیند استعلام حذف می گردد و پاکت قیمت ایشان بازگشایی نخواهد شد.
۸	مدت زمان انجام کار موضوع استعلام ۱۵۰ روز می باشد.
۹	دوره تضمین موضوع استعلام از زمان تحویل موقت به مدت ۱۸ ماه می باشد.
۱۰	معاونت فنی و عمرانی شرکت و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی که ایشان معرفی نمایند به عنوان دستگاه نظارت بر حسن اجرای موضوع استعلام بهاء تعیین گردیده و هرگونه پرداخت منوط به تأیید دستگاه نظارت خواهد بود.
۱۱	برنده استعلام موظف است برابر دستورالعمل کارفرما نسبت به انجام کار اقدام نماید و قبل از شروع هر مرحله از کار ، مجوز اجرای آن را از کارفرما اخذ نماید.
۱۲	تهیه و تأمین کلیه مصالح ، تجهیزات و ابزار کار مورد نیاز به عهده برنده استعلام می باشد.
۱۳	کلیه کسورات قانونی شامل بیمه و... بر اساس قوانین و مقررات بر عهده برنده استعلام بهاء می باشد.
۱۴	در صورت تأخیر در انجام کار ، برابر اعلام دستگاه نظارت، در ازای هر روز مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از صورت وضعیت / صورت حساب کسر می گردد.

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

مهر و امضاء :

امضای تاییدیه ماقبل از تاییدیه بالاترین مقام واحد	امضای تاییدیه فرد درخواست کننده
 مهدي ممانبر سرپرست معاونت فنی و عمرانی پروژه های عمرانی و زیربنایی	 هادی یوسفی خورشبری کارشناس عمران
 هادی لکزری سرپرست معاونت فنی و عمرانی	

فرم استعلام بهاء
درخواست انجام خدمات



تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰




شماره : ۱۷۲۳۱۳۹۴۲

موضوع : تهیه مصالح و بهسازی و مرمت مسجد امیر ع

ردیف	شرایط استعلام
۱۵	رعایت ایمنی در حین اجرای کار و رعایت کلیه ملاحظات و الزامات ایمنی در طول مدت اجرای کار بر عهده و هزینه برنده استعلام می باشد. در صورت بروز هرگونه حادثه برای اشخاص ثالث ، مسئولیت کامل به عهده برنده استعلام بهاء می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
۱۶	کارفرما مجاز است مبلغ استعلام بهاء را به میزان ۲۵٪ مبلغ کل پیشنهادی افزایش تا سقف معاملات متوسط (این افزایش شامل جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارها با قیمت جدید است) یا کاهش دهد.
۱۷	برنده استعلام می بایست ۵٪ از مبلغ اولیه قرارداد را به عنوان تضمین انجام تعهدات و در قالب تضمین مورد قبول به کارفرما ارائه نماید.
۱۸	از هر پرداخت به پیمانکار ۱۰ درصد به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر می گردد. نیمی از آن پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و صورتجلسه تحویل موقت با تایید دستگاه نظارت و نیم دیگر پس از پایان دوره تضمین و صورتجلسه تحویل قطعی موضوع استعلام با تایید دستگاه نظارت مسترد خواهد شد.
۱۹	جمع آوری نخاله و نظافت محل در پایان کار و تحویل اقلام مصرفی بر عهده برنده استعلام می باشد.
۲۰	شرکت کنندگان کنندگان در استعلام بهاء موظف می باشند نسبت به تکمیل کلیه اقلام شرح خدمات موضوع استعلام به تفکیک اقدام نموده و در غیر اینصورت از فرآیند استعلام حذف می گردد.
۲۱	پیشنهاد دهندگان می بایست برگه های استعلام بهاء را از هر حیث کامل و بدون قید و شرط ارائه نمایند و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب، نقص، لاک گرفتگی و قلم خوردگی نداشته باشد. در غیر اینصورت به پیشنهاد مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۲۲	با توجه به اینکه موضوع استعلام جزء اماکن میراث فرهنگی و گردشگری می باشد لذا اخذ تاییدیه از مدیریت توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان الزامیست. در صورت عدم ارائه تاییدیه فوق، استعلام مذکور ابطال می گردد.

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده :

مهر و امضاء :

امضای تاییدیه بالاترین مقام تایید واحد	امضای تاییدیه ماقبل از تاییدیه بالاترین مقام واحد	امضای تاییدیه فرد درخواست کننده
 هادی لکزری سرپرست معاونت فنی و عمرانی	 مهدی میانفار سرپرست مدیریت پروژه های عمرانی و زیربنایی	 هادی یوسفی خورشبری کارشناس عمران